

<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-11-009574-a>

«Капітальний ремонт приміщень у СЗШ №99 м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Творча, 1 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку із необхідністю проведення закупівлі «Капітальний ремонт приміщень у СЗШ №99 м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Творча, 1 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи» для потреб Замовника забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті або на веб – сайті головного органу.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ
ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

«Капітальний ремонт приміщень у СЗШ №99 м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Творча, 1 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».

Клас наслідків (відповідальності): СС1

Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва та умовам проекту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об'єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проекту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника:

Ціна пропозиції учасника (договірна ціна) розраховується відповідно до Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 № 162, кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (із змінами) (далі – Настанова).

Ціна пропозиції учасника (договірна ціна) повинна відповідати положенням Настанови.

Вид договірної ціни за умовами цієї закупівлі: тверда.

Учасник повинен включити до розрахунку договірної ціни кошти на покриття ризиків у розмірі 2,4 % та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

Сума цих коштів у договірній ціні повинна бути розрахована відповідно до вимог Настанови.

Порядок врахування коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами та коштів на покриття ризиків при взаєморозрахунках за виконані роботи встановлюється умовами проекту договору про закупівлю.

В умовах воєнного стану інші складові договірної ціни не можуть встановлюватися із перевищенням граничних показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512.

До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з підготовкою тендерної пропозиції та

укладенням договору про закупівлю.

Визначений Учасником розмір кошторисної заробітної плати може відрізнятись від розміру, який був врахований під час складання інвесторської кошторисної документації.

У разі збільшення Учасником розміру кошторисної заробітної плати під час формування договірної ціни, таке збільшення може здійснюватися частково та/або повністю за рахунок коштів, передбачених на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, у межах загальної вартості тендерної пропозиції.

Заробітна плата в складі прямих витрат під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт на об'єкті компенсується Підряднику на підставі фактично нарахованої заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, а також робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, у межах ліміту коштів на виплату заробітної плати, передбаченого договірною ціною.

Під час складання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в або № КБ-2в (ОПВ)) Підрядник зобов'язаний надати довідку про фактичний рівень заробітної плати робітників за формою, встановленою кошторисними нормами України.

У разі, якщо фактично нарахована заробітна плата є меншою за розраховану в акті приймання виконаних робіт, оплата здійснюється за фактичними показниками. У наступних актах (крім першого) допускається коригування суми заробітної плати шляхом порівняння фактично нарахованої зарплати за попередній період із сумою, зазначеною в попередньому акті, за умови документального підтвердження та в межах загального ліміту договірної ціни.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника також зазначені у п. 11 розділу III тендерної документації та п.3.4. частини 2 додатку №2 до тендерної пропозиції.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень у СЗШ №99 м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Творча, 1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Кабінет Фізики</u>			
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
1	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Розбирання дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4	
5	Установлення рулонних шторів	шт	4	
	<u>Розділ 2. Підлоги</u>			
6	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35	
7	Розбирання каркасу	м2	7,8	
8	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	68	
9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	8	
10	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (бетононтактом)	м2	68	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	68	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг товщ. 60 мм	м2	68	
13	Армування стяжки фіброю	м2	68	
14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	68	
15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,5	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			

16	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1
17	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	38
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	22
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	53
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53

1	2	3	4	5
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
22	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10	
23	Обклеювання стін склосіткою	м2	95	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	95	
25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	95	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 4. Стеля</u>	м2	95	
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	68	
28	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>	м2	68	
29	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
30	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
31	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
32	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
33	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	40	
34	Прокладання проводу при схованій проводці	м	103	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8	
37	Монтаж світильників <u>Розділ 6. Водопровід та каналізація</u>	шт	20	
38	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
41	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
42	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм <u>Розділ 7. Опалення</u>	м	38	
43	Спускання води із системи	м	38	
44	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	38	
45	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	
46	Установлення радіаторів сталевих	кВт	4	
47	Установлення комплексу підключення радіатора з термоголівкою	шт	4	
48	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	4	

1	2	3	4	5
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
50	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	38	
51	Заповнення системи водою з оглядом <u>Розділ 8. Вентиляція</u>	м	38	
52	Заміна вентиляційних ґрат <u>Розділ 9. Пожежна сигналізація</u>	шт	5	
53	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	
54	Монтаж акумулятора	шт	1	
55	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	2	
56	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	11	
57	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
58	Сповісвач ПС ручний	шт	1	
59	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
60	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	42	
61	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби <u>Розділ 10. Інші супутні</u>	м	42	
62	Навантаження сміття вручну	т	7,59	
63	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Лаборанська до фізика</u> <u>Розділ 1. Стіни</u>	т	7,59	
64	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1	
65	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	12	
66	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	41	
67	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м2	10	
68	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	м2	4	
69	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10	
70	Обклеювання стін склосіткою	м2	51	
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	51	
72	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	51	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
74	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
75	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
76	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
77	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	40	
79	Прокладання проводу при схованій проводці	м	75	
80	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
81	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
	<u>Розділ 3. Водопровід та каналізація</u>			
82	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
84	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
85	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
86	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	10	
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
88	Установлення поручнів	шт	1	
	<u>Розділ 4. Опалення</u>			
89	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
90	Установлення радіаторів сталевих	кВт	1	
91	Установлення комплексу підключення радіатора з термоголовкою	шт	1	
92	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1	
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
94	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8	
	<u>Розділ 5. Інші супутні</u>			
95	Навантаження сміття вручну	т	3,33	
96	Перевезення сміття до 15 км	т	3,33	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Кабінет Хімії</u>			
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
97	Знімання дверних полотен	м ²	5,4	
98	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
99	Розбирання дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	2	

1	2	3	4	5
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
101	Установлення рулонних шторів <u>Розділ 2. Підлоги</u>	шт	5	
102	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	92	
103	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	50	
104	Розбирання каркасу	м2	7,8	
105	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	44	
106	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (бетононтактом)	м2	92	
107	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	92	
108	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг товщ. 60 мм	м2	92	
109	Армування стяжки фіброю	м2	92	
110	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	92	
111	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 3. Стіни</u>	м2	5	
112	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,8	
113	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
114	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,5	
115	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,5	
116	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	50	
117	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	53	
118	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53	
119	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
120	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10	
121	Обклеювання стін склосіткою	м2	123	
122	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	123	
123	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	123	
124	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 4. Стеля</u>	м2	123	
125	Розбирання каркасу підвісних стель	м2	67	
126	Розюювання плит стельових в каркас стелі	м2	67	
127	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	92	
128	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>	м2	92	
129	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
130	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	12	

1	2	3	4	5
131	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
132	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
133	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	42	
134	Прокладання проводу при схованій проводці	м	101	
135	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
136	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8	
137	Монтаж світильників	шт	25	
	<u>Розділ 6. Водопровід та каналізація</u>			
138	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
139	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
140	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
141	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	46	
142	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	46	
143	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
144	Установлення поручнів	шт	2	
	<u>Розділ 7. Опалення</u>			
145	Спускання води із системи	м	38	
146	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	50	
147	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
148	Установлення радіаторів сталевих	кВт	5	
149	Установлення комплексу підключення радіатора з термоголовкою	шт	5	
150	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	5	
151	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
152	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	50	
153	Заповнення системи водою з оглядом	м	50	
	<u>Розділ 8. Вентиляція</u>			
154	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	2	
155	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
156	Монтаж регулятора обертів	шт	1	
157	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м ²	14	
158	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	11	

1	2	3	4	5
159	Заміна вентиляційних ґрат <u>Розділ 9. Пожежна сигналізація</u>	шт	3	
160	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	
161	Монтаж акумулятора	шт	1	
162	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	2	
163	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	11	
164	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
165	Сповіслювач ПС ручний	шт	1	
166	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
167	Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	42	
168	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби <u>Розділ 10. Інші супутні</u>	м	42	
169	Навантаження сміття вручну	т	12,97	
170	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Лаборанська до хімії</u>	т	12,97	
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
171	Знімання дверних полотен	м ²	2	
172	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
173	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 2. Стіни</u>	м ²	2	
174	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м ²	49	
175	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м ²	49	
176	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 3. Стеля</u>	м ²	49	
177	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м ²	15,4	
178	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м ²	15,4	
179	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м ²	15,4	
180	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 4. Електромонтажні роботи</u>	м ²	15,4	
181	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
182	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	

1	2	3	4	5
183	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	18	
184	Прокладання проводу при схованій проводці	м	60	
185	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
186	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
	<u>Розділ 5. Водопровід та каналізація</u>			
187	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
188	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8	
189	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
190	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
	<u>Розділ 6. Опалення</u>			
191	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
192	Установлення радіаторів сталевих	кВт	1	
193	Установлення комплексу підключення радіатора з термоголовкою	шт	1	
194	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
196	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8	
	<u>Розділ 7. Інші супутні</u>			
197	Навантаження сміття вручну	т	0,11	
198	Перевезення сміття до 15 км	т	0,11	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Кабінет Біології</u>			
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
199	Знімання зашкварених віконних рам	м ²	6,5	
200	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
201	Знімання дверних полотен	м ²	5,6	
202	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
203	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	2	
204	Установлення рулонних штор	шт	5	
	<u>Розділ 2. Підлоги</u>			
205	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	68	
206	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	28	
207	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	51	
208	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	м	26	
209	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (бетононтактом)	м ²	68	

1	2	3	4	5
210	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	68	
211	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг товщ. 60 мм	м2	68	
212	Армування стяжки фіброю	м2	68	
213	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	68	
214	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,1	
<u>Розділ 3. Стіни</u>				
215	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,5	
216	Улаштування перемичок металевих	т	0,01	
217	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,8	
218	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	50	
219	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,5	
220	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	84	
221	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13	
222	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	21	
223	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10	
224	Обклеювання стін склосіткою	м2	105	
225	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	105	
226	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	105	
227	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	105	
<u>Розділ 4. Стеля</u>				
228	Розбирання каркасу підвісних стель	м2	68	
229	Розюювання плит стельових в каркас стелі	м2	68	
230	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	96	
231	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	96	
<u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>				
232	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
233	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	14	
234	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
235	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
236	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	42	
237	Прокладання проводу при схованій проводці	м	104	
238	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
239	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8	
240	Монтаж світильників	шт	25	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Водопровід та каналізація</u>			
241	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
242	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
243	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
244	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	44	
245	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	44	
246	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
	<u>Розділ 7. Опалення</u>			
247	Спускання води із системи	м	38	
248	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	50	
249	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
250	Установлення радіаторів сталевих	кВт	5	
251	Установлення комплексу підключення радіатора з термоголовкою	шт	5	
252	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	5	
253	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
254	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	50	
255	Заповнення системи водою з оглядом	м	50	
	<u>Розділ 8. Пожежна сигналізація</u>			
256	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	
257	Монтаж акумулятора	шт	1	
258	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	2	
259	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	11	
260	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
261	Сповіщувач ПС ручний	шт	1	
262	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
263	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	42	
264	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	42	
	<u>Розділ 9. Інші супутні</u>			
265	Навантаження сміття вручну	т	6,34	
266	Перевезення сміття до 15 км	т	6,34	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Лаборанська до біології</u>			
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
267	Знімання дверних полотен	м2	2	
268	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
269	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
	<u>Розділ 2. Підлоги</u>			
270	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	14,7	
271	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (бетононтактом)	м2	14,7	
272	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	14,7	
273	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг товщ. 60 мм	м2	14,7	
274	Армування стяжки фіброю	м2	14,7	
275	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,7	
276	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,6	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
277	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	36	
278	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	9	
279	Обклеювання стін склосіткою	м2	45	
280	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	45	
281	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	45	
282	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45	
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
283	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,7	
284	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	14,7	
	<u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>			
285	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
286	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
287	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	18	
288	Прокладання проводу при схованій проводці	м	60	
289	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
290	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
291	Монтаж світильників	шт	3	
	<u>Розділ 6. Водопровід та каналізація</u>			

1	2	3	4	5
292	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
293	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8	
294	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
295	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
<u>Розділ 7. Опалення</u>				
296	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
297	Установлення радіаторів сталевих	кВт	1	
298	Установлення комплексу підключення радіатора з термоголовкою	шт	1	
299	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1	
300	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
301	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8	
<u>Розділ 8. Інші супутні</u>				
302	Навантаження сміття вручну	т	0,532	
303	Перевезення сміття до 15 км	т	0,532	
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Географія</u>				
304	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	76	
305	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	19	
306	Обклеювання стін склосіткою	м2	95	
307	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	95	
308	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	95	
309	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95	
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Метаматика</u>				
310	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	76	
311	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	19	
312	Обклеювання стін склосіткою	м2	96	
313	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	96	
314	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	96	
315	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	96	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Інформатика 1</u>				
316	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	72	

1	2	3	4	5
317	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	18	
318	Обклеювання стін склосіткою	м2	90	
319	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	90	
320	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	90	
321	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Інформатика 2</u>	м2	90	
322	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	73	
323	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	18	
324	Обклеювання стін склосіткою	м2	91	
325	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	91	
326	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	91	
327	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	91	

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти		
38	+С111-287 варіант 2	Плита керамічна 600х600 мм	м2	247,554
39	&С1428- 11857-1-2Г варіант 2	Плити підвісної стелі "Armstrong" 1200х600 мм	м2	397,635
40	&С1630-7024 варіант 2	Радіатори	шт	17
41	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	539,826
42	&С1547-7-В1 варіант 3	Вбудований світильник армстронг X-LED	шт	70
43	+С123-198 варіант 2	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	12
44	&С111-851-В2 варіант 2	Каркас підвісної стелі	м2	270,7
45	+С111-1479 варіант 2	Приймально-контрольний прилад пожежний Tiras Prime L	т	3
46	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	14,85324
47	+С111-219 варіант 2	Шпаклівка 2 в 1	т	2,06388
48	+С130-644 варіант 2	Умивальник	комплект	7
49	&С1-16-30-К	Склосітка	м2	893,83
50	&2402-4057-5 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK10 Тірас	шт	27
51	+С113-1439-3 варіант 2	Труби з поліпропілену 20 мм	м	316
52	&С1630-261- 70-5	Комплект підключення радіатора з термоголовкою	шт	17

53	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	7,2413
54	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1656,59
55	+C126-1237 варіант 6	Поручень опорний під раковину О32, для людей з обмеженими можливостями	шт	3
56	&C152-50-1 варіант 4	Кабелі 3x2,5 мм.кв	м	284
57	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі	м2	14
58	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	197,05221
59	&C152-50-1 варіант 3	Кабелі 3x1,5 мм.кв	м	307
60	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	56,12145
61	+C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	121,35
62	+C130-612 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	7
63	C1545-291	Шпилька	комплект	148,92
64	+C113-1878 варіант 2	Рулонні штори	шт	14
65	+C126-1237 варіант 5	Поручень для інвалідів для мийки відкідний	шт	2
66	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,7257
67	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	105,4674
68	+C130-59 варіант 3	Вентилятор	шт	1
69	+C113-1878 варіант 3	Рамка для розеток	шт	15
70	&C111-256-1-1Н варіант 3	Плитки керамічні плінтусні	м2	15,808
71	&C114-96-Y02 варіант 2	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, діаметр 22 мм, товщина стінки 9 мм	пог.м	316
72	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	16,36082
73	&C1514-7-5 варіант 2	Акумулятор 12В/18Аг	шт	3
74	&1602-30066-6-7М варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний	шт	6
75	+C113-2106 варіант 2	Розетка Schneider Electric Miluz ED з заземленням та шторками антрацит	шт	30
76	+C113-1882 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий DETECTO HT10 Тірас	шт	6
77	+C1530-63 варіант 3	Гофротруба ПВХ 16мм	10м	32,8
78	+C130-64 варіант 9	Диференційний автоматичний вимикач Іn=16А , 1р+N, 30mA	шт	4
79	&15096-1011-24 варіант 2	Кабель (N) НХН FE180/E30 2x1,5	м	126
80	&C1547-7-B1 варіант 5	Вбудований світильник армстронг 600x600	шт	3
81	+C111-219	Ґіпсові в'язучі Г-3	т	0,2238595
82	&C18013-111-810 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2 Тірас	шт	3
83	&C114-228-Y-B1 варіант 2	Фасонні елементи	м2	5
84	+C1545-520 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ Тірас	шт	3
85	&1602-50128-5 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 Тіра	шт	3
86	C1546-8	Вода дистильована	м3	5,1
87	&C18013-111-810 варіант 3	Сповіщувач світлозвуковий зовнішній "Джміль" Джміль-1 Тіра	шт	3
88	+C126-1126 варіант 6	Регулятор обертів	шт	1
89	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7x(20-50) мм	т	0,04424
90	&C126-1282-B2	Корпус щита пластиковий	шт	4

91	варіант 2 +C1547-6 варіант 3	Вимикач 2-клавішний Чорний Sedna Design & Elements	шт	10
92	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,5926
93	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,035
94	&C130-601-1-B2	Анемостат AM100	шт	10
95	варіант 3 +C113-2296	Вентиляційна решітка	шт	8
96	варіант 2 C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0066989
97	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0153
98	&C1630-114-B1-7K	Кріплення для повітропроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20
99	&C1-ПР11-81 варіант 2	Коробка розгалужувальна вогнестійка	шт	3
100	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,5688
101	+C130-64 варіант 8	Автоматичний вимикач In=16A , 1р.	шт	10
102	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,34
103	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,042847
104	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,4302
105	+C113-1732 варіант 2	Кріплення труб	шт	60
106	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,0274
107	&C1-1-5-11-2-9-40 варіант 2	Фібра поліпропіленова для армування	кг	7,281
108	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,9241
109	+C1545-90 варіант 2	Коробка установча	100шт	0,66
110	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,028
111	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,623
112	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,001246
113	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,2
114	C142-10-2	Вода	м3	6,14692
115	&C1-3-3-112	Піна будівельна монтажна	л	2,2212
116	+C113-2296 варіант 3	Зовнішні решітка	шт	1
117	+C1545-519 варіант 2	Сімкарта стандарту GSM Тірас	шт	3
118	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,005533
119	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,1139
120	+C188888-4 варіант 2	Турбошурупи	шт	54,6
121	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	7,514
122	C111-1032 варіант 2	Металоконструкції	т	0,0104
123	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00054
124	C1546-54	Пароніт	т	0,0012
125	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,032
126	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00363
127	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,12
128	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	4
129	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4
130	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,72
131	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004
132	+C1545-90 варіант 3	Коробка розгалужувальна	100шт	0,09

133	C111-310	Каніфоль соснова	Т	0,000368
134	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	Т	0,003276
135	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	Т	0,002646
136	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,5126
137	C1113-79	Лак БТ-577	Т	0,00232
138	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	Т	0,0013
139	&C111-1857-1	Пластмасові хрестики до плитки	шт	1029,048
140	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	Т	0,0007014
141	+C111-1608	Дрантя	кг	4,66259
142	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	Т	0,000765
143	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,04
144	C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	Т	0,00246
145	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1106
146	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	28
147	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,06
148	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	10
149	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	Т	0,00021
150	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	Т	0,00086
151	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,12
152	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02
153	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	Т	0,0005
154	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0033
155	C1546-27	Фарба кислототривка	Т	0,00006
156	C1546-61	Припой А	Т	0,000032
157	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	Т	0,0001428
158	C1546-7	Вазелін технічний	Т	0,00003
159	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	Т	0,00006
160	C1113-89	Лак ХВ-784	Т	0,00004
161	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	Т	0,000015
162	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,008
163	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	Т	0,000012
164	C1545-159	Очіс льняний	Т	0,0000255
165	C111-254	Вапно хлорне, марка А	Т	0,000016

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація) міститься в додатку № 1 до тендерної документації на закупівлю **«Капітальний ремонт приміщень у СЗШ №99 м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Творча, 1 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»** та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>).

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 5352582,00 грн. з ПДВ / 4460485.00 грн. без ПДВ
При визначенні очікуваної вартості замовник неухильно дотримувався принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Замовником укладено договір на виготовлення кошторисної документації в частині кошторису на об'єкті: «Капітальний ремонт приміщень СЗШ №99 м.Львова за адресою: м.Львів, вул. Творча, 1» 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» (<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-07-23-002687-a>) №21 від 21 липня 2026 року та договір на проведення експертизи ПКД по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень СЗШ №99 м.Львова за адресою: м.Львів, вул. Творча, 1» 71310000-4 - Консультаційні послуги

у галузях інженерії та будівництва (<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-07-28-000003-a>) №0626-325/Є від 27 липня 2026 року. 28 липня 2026 року затверджено експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщень у СЗШ №99 м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Творча, 1» (додається).

Особливі умови: Проект DREAM-UA-151025-60C9592E

Капітальний ремонт приміщень лабораторій у ліцеях

<https://dream.gov.ua/ua/rp/DREAM-UA-151025-60C9592E>

Закупівля фінансується ТПКВКМБ: 1300 – Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти

На виконання розпорядження міського голови від 21.09.2023 № 392 «Про обмеження здійснення публічних закупівель Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану» з метою забезпечення ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів та здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії російської федерації проти України, закупівля (ціна, кількість, очікувана вартість, тип товару та ін.) погоджено Львівською міською радою згідно листа № 4-2301-47031 від 29.07.2026.